19.100.1070 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**19.100.1070** **(03.575/2)**
Tanımı	Romorkör'ün (240 HP) 1 Saatlik Ücreti
Birimi	Saat
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4403,45	0,00	0,00
2025-Kasım	4273,27	0,00	0,00
2025-Ekim	4190,43	0,00	0,00
2025-Eylül	4076,31	0,00	0,00
2025-Ocak	3570,52	0,00	0,00
2024	2796,84	0,00	0,00
2023-2	1819,11	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1331,64	0,00	0,00
2022-3	1183,60	0,00	0,00
2022-2	1050,54	0,00	0,00
2022-1	706,37	0,00	0,00
2021	410,44	0,00	0,00
2020	364,26	0,00	0,00
2019	313,81	0,00	0,00
2018	262,62	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.1070 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.1070 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1151	03.075/2	Dizel motorlu romorkör (yaklaşık 240 HP'lik su kesimi 1.75 m)	Adet	0,000125
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	20,520000
		(0.150 x 240 x 0.57)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	4,104000
		(Makina yağı, benzin,üstübü karşılığı) (0.030 x 240 x 0.57)		
		İşletme:		
10.100.1504	01.704	Romorkör kaptanı (kıyı kaptanı)	Saat	1,440000
10.100.1513	01.713	Usta gemici	Saat	2,880000
10.100.1505	01.705	Romorkör makinisti (çarkçı)	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.