19.100.2021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**19.100.2021** **(08.027)**
Tanımı	Ocakta, kemer inşaatı için çaplanmış moloz taşı hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6038,14	0,00	0,00
2025-Kasım	5984,29	0,00	0,00
2025-Ekim	5836,82	0,00	0,00
2025-Eylül	5655,02	0,00	0,00
2025-Ocak	4888,19	0,00	0,00
2024	3690,67	0,00	0,00
2023-2	2240,37	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1423,48	0,00	0,00
2022-3	931,18	0,00	0,00
2022-2	723,02	0,00	0,00
2022-1	711,28	0,00	0,00
2021	464,05	0,00	0,00
2020	381,00	0,00	0,00
2019	325,10	0,00	0,00
2018	257,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,180000
10.160.1005	04.105	Kapsül (adi)	Adet	1,500000
10.160.1004	04.104	Katranlı fitil	m	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,145000
10.100.1011	01.011	Lağımcı (ateşleme ustası)	Saat	0,250000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,500000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,350000
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	8,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	11,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.