# 25.475.6202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.475.6202** **(267-302)** |
| Tanımı | 501-1.000 cm², Menfez damperi (DKP sac) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Havalandırma ve Klima Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 684,15 | 167,91 | 83,96 |
| 2025-Kasım | 677,44 | 166,48 | 83,24 |
| 2025-Ekim | 658,88 | 162,34 | 81,17 |
| 2025-Eylül | 645,71 | 157,25 | 78,63 |
| 2025-Ocak | 563,44 | 135,94 | 67,97 |
| 2024 | 431,88 | 103,13 | 51,57 |
| 2023-2 | 267,25 | 62,50 | 31,25 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 195,31 | 37,81 | 18,91 |
| 2022-3 | 161,18 | 24,38 | 12,19 |
| 2022-2 | 155,56 | 18,76 | 9,38 |
| 2022-1 | 80,94 | 18,76 | 9,38 |
| 2021 | 49,70 | 10,10 | 5,05 |
| 2020 | 39,90 | 8,25 | 4,13 |
| 2019 | 32,30 | 7,00 | 3,50 |
| 2018 | 23,60 | 5,50 | 2,75 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.475.6202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Alümünyum veya sacdan imal edilmiş, elektrostatik toz boyalı, anemostat ya da menfezlerin iç kısmına hava debisini ayarlamak üzere takılacak, dışardan bir kol veya vida ile kumanda edilebilir, paralel kanatlı damperin temini, yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.475.6202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.475.6202 | | 501-1000 cm² / Menfez damperi (DKP sac) / Menfezler (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,250000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.