25.490.2605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.490.2605** **(280-2605)**
Tanımı	Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7,5 kW, ısıtma kapasitesi (nom):6 -8 kW. Kabinli döşeme tipi iç ünite
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	54064,24	6659,04	3329,52
2025-Kasım	53110,14	6586,63	3293,32
2025-Ekim	52678,46	6436,00	3218,00
2025-Eylül	51910,01	6238,11	3119,06
2025-Ocak	43225,56	5388,06	2694,03
2024	35629,83	4104,83	2052,42
2023-2	21266,79	2525,54	1262,77
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	18636,61	1599,11	799,56
2022-3	13203,94	1092,94	546,47
2022-2	12985,59	874,59	437,30
2022-1	9977,63	802,63	401,32
2021	5570,00	359,00	179,50
2020	4300,00	294,00	147,00
2019	3730,00	250,00	125,00
2018	3560,00	197,00	98,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.2605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yere monte edilmek sureti ile kullanılabilen kabinli iç ünitenin yerlerine montajı, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.2605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.490.2605		Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -8 KW / Kabinli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	7,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	7,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.