25.490.5201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.490.5201** **(281-401)**
Tanımı	50 iç üniteye kadar, MERKEZİ KUMANDA CİHAZI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	85558,38	7990,50	3995,25
2025-Kasım	84047,14	7921,94	3960,97
2025-Ekim	83390,31	7725,00	3862,50
2025-Eylül	82214,66	7482,94	3741,47
2025-Ocak	68381,25	6468,75	3234,38
2024	56487,50	4900,00	2450,00
2023-2	32631,25	2968,75	1484,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	23012,50	1825,00	912,50
2022-3	18027,38	1178,13	589,07
2022-2	17755,50	906,25	453,13
2022-1	14831,25	906,25	453,13
2021	8380,00	592,00	296,00
2020	6710,00	485,00	242,50
2019	5820,00	412,00	206,00
2018	4090,00	325,00	162,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.5201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İç üniteli sistemlerin tüm iç ünitelerini kontrol edebilecek merkezi kumanda sistemi sistem haberleşme sinyal hattına kablo ile bağlanabilen
merkezi kumanda cihazının tüm iç üniteleri ayrı ayrı tüm fonksiyonları ile kumanda edecek, zaman programlayıcısı bulunacak, sistemdeki iç ünitelerin kullanımını kısıtlayabilecek ve sistemde oluşabilecek arızalar ile ilgili bilgi vereceği bir likit kristal ekran bulunacaktır. Merkezi kumanda cihazının bağlantıları yapılarak çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.5201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.490.5201		50 iç üniteye kadar / Merkezi Kumanda Cihazı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	10,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.