25.495.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.495.1110** **(600-1110/A)**
Tanımı	100 kW, Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1562571,09	33295,19	16647,60
2025-Kasım	1533766,00	32933,10	16466,55
2025-Ekim	1523946,09	32180,00	16090,00
2025-Eylül	1504550,83	31190,54	15595,27
2025-Ocak	1247565,31	26940,31	13470,16
2024	959399,13	20524,13	10262,07
2023-2	800773,84	12627,69	6313,85
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	590995,56	7995,56	3997,78
2022-3	502767,81	5464,69	2732,35
2022-2	501676,06	4372,94	2186,47
2022-1	397138,13	4013,13	2006,57
2021	229500,00	6130,00	3065,00
2020	176800,00	5020,00	2510,00
2019	160400,00	4270,00	2135,00
2018	119100,00	3370,00	1685,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Cihazlar kondanser fanları güçleri de dâhil olmak üzere hesaplanmış, en az 3,1 (EER veya 4,1 SEER değerine sahip soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.495.1110		100 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	17,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	35,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	35,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.