# 25.236.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.236.1201** |
| Tanımı | 15 kw |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Isıtma Sistemleri Tesisatı |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 93784,95 | 5373,30 | 2686,65 |
| 2025-Kasım | 92561,31 | 5327,20 | 2663,60 |
| 2025-Ekim | 91726,70 | 5194,80 | 2597,40 |
| 2025-Eylül | 90064,13 | 5032,00 | 2516,00 |
| 2025-Ocak | 75187,50 | 4350,00 | 2175,00 |
| 2024 | 66541,25 | 3300,00 | 1650,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.236.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Paslanmaz çelikten imal plakalı eşanjörlü cihazın işyerinde temini ve çalışır halde teslimi.
TS EN 416 standardına, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine, EN 419 standardına göre sertifikalandırılmış CE belgesine haiz olan, Sıcak Hava Üreteçlerinin atmosferik brülör ile en az %90 verim sağlayan eşanjör çıkışında sızdırmaz bir egzoz manifoldu yer alan ve buraya bağlı bir yanma fanı vasıtasıyla yanma ürünleri bacadan dışarı atan cihazın işyerinde temini ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.236.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.236.1201 | | 15 kw Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 8,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 8,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.