25.245.5201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.245.5201**
Tanımı	6 adet oda termostatına kadar bağlantılı Dağıtıcı Kontrol Paneli – Terminal
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3075,93	159,80	79,90
2025-Kasım	2753,91	158,44	79,22
2025-Ekim	2759,33	154,50	77,25
2025-Eylül	2679,01	149,66	74,83
2025-Ocak	2379,38	129,38	64,69
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.245.5201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yerden ısıtma sistemlerinde oda termostatlarını ve aktüatörleri birbirine bağlayarak aralarında iletişimi sağlayan, entegre sigorta sistemi olan, 24 V/230 V gerilim ile çalışan dağıtıcı kontrol panelinin işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.245.5201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.245.5201		6 adet oda termostatına kadar bağlantılı Dağıtıcı Kontrol Paneli – Terminal (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.