35.135.2505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.135.2505** **(725-515)**
Tanımı	2 Analog çıkış modülü, Enerji analizörleri ve devre elemanları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3072,76	319,61	159,81
2025-Kasım	2767,29	316,86	158,43
2025-Ekim	2768,24	309,00	154,50
2025-Eylül	2687,30	299,31	149,66
2025-Ocak	2383,00	258,75	129,38
2024	1720,00	255,00	127,50
2023-2	1180,00	134,00	67,00
2023-1	978,00	83,50	41,75
2022-3	742,00	54,00	27,00
2022-2	729,58	41,20	20,60
2022-1	463,00	41,20	20,60
2021	275,00	41,20	20,60
2020	275,00	41,20	20,60
2019	247,00	35,20	17,60
2018	229,00	27,80	13,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.135.2505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Bir elektriksel sistemde izlenmesi gereken anlık, ortalama ve maksimum akım ve güç değerlerini, gerilimi, 45 -65 Hz arası frekansı, güç faktörü ve akım gerilimindeki toplam harmonik bozulmayı, 21. harmoniğe kadar RMS ölçümünü, enerji değerlerini ışıklı LCD ekran üzerinden gösterebilen modüler yapıda, aynı anda 5 ölçüm değerini gösterebilen, TS EN 61010'a uygun, haberleşme modülü, alarm modulü, input ve output opsiyonel modüllerine sahip, 3 fazlı (3P, 3PN), 2 fazlı ve tek fazlı AC sistemlerde kullanılabilen tip, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.135.2505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.