25.600.3301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.600.3301** **(451-811)**
Tanımı	600 mm eninde tezgahlar için ara raf ilavesi
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4501,24	0,00	0,00
2025-Kasım	4455,26	0,00	0,00
2025-Ekim	4329,43	0,00	0,00
2025-Eylül	4259,01	0,00	0,00
2025-Ocak	3727,50	0,00	0,00
2024	3106,25	0,00	0,00
2023-2	2113,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1667,50	0,00	0,00
2022-3	1269,68	0,00	0,00
2022-2	1269,68	0,00	0,00
2022-1	641,25	0,00	0,00
2021	423,21	0,00	0,00
2020	312,91	0,00	0,00
2019	260,76	0,00	0,00
2018	212,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.600.3301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Çalışma Tezgahlarına monte edilmek üzere AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni'den imal edilmiş, 1.2 mm kalınlığında, üç dönüşlü, gerekli yerlerden takviyeler ile desteklenmiş olan raflar ilave edildiğinde ilave bedel.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.600.3301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
20.600.3301		600 mm. eninde tezgahlar için / ARA RARA RAF İLAVESİ AF İLAVESİ / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.