25.600.6103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.600.6103** **(453-102)**
Tanımı	800 mm eninde, Hamur açma tezgahı, AISI 304 Kalite Cr-Ni
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	20193,54	957,34	478,67
2025-Kasım	19929,11	949,11	474,56
2025-Ekim	19752,71	925,50	462,75
2025-Eylül	19397,41	896,51	448,26
2025-Ocak	16187,50	775,00	387,50
2024	12435,00	583,75	291,88
2023-2	9463,13	353,13	176,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7403,75	231,25	115,63
2022-3	5644,50	150,00	75,00
2022-2	5609,81	115,31	57,66
2022-1	2890,31	115,31	57,66
2021	1908,60	75,75	37,88
2020	1387,91	62,16	31,08
2019	1096,84	52,94	26,47
2018	881,00	32,30	16,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.600.6103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Üst tablası 3 cm, sırtları 6 cm kalınlıkta mermerden, mermer altında plastik kaydırmaz altlıklı, dökümden ayakları, diğer kısımları, BFT 25.600.1100'ün aynı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.600.6103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.600.6103		800 mm. eninde / Hamur açma tezgahı, AISI 304 Kalite Cr-Ni / Hamur Açma Tezgahları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.