# 25.345.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.345.1112** **(213-322)** |
| Tanımı | DN 200 (8") flanşlı, Kullanım basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde açık |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Müşterek Tesisat |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 114772,38 | 1407,03 | 703,52 |
| 2025-Kasım | 109424,79 | 1394,95 | 697,48 |
| 2025-Ekim | 106448,79 | 1360,28 | 680,14 |
| 2025-Eylül | 106526,89 | 1317,65 | 658,83 |
| 2025-Ocak | 90964,06 | 1139,06 | 569,53 |
| 2024 | 69946,60 | 859,10 | 429,55 |
| 2023-2 | 69608,13 | 520,63 | 260,32 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 53453,75 | 316,25 | 158,13 |
| 2022-3 | 53333,94 | 203,94 | 101,97 |
| 2022-2 | 53286,88 | 156,88 | 78,44 |
| 2022-1 | 32356,88 | 156,88 | 78,44 |
| 2021 | 17197,38 | 102,78 | 51,39 |
| 2020 | 13759,89 | 84,21 | 42,11 |
| 2019 | 11012,20 | 71,66 | 35,83 |
| 2018 | 8340,00 | 20,20 | 10,10 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.345.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.345.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.345.1112 | | DN 200 (8”) flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar’a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 2,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.