25.345.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.345.1309** **(213-389)**
Tanımı	DN 100 (4") flanşlı, Kullanım Basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	30310,48	856,94	428,47
2025-Kasım	28916,90	849,59	424,80
2025-Ekim	28131,61	828,49	414,25
2025-Eylül	28137,00	802,51	401,26
2025-Ocak	24031,25	693,75	346,88
2024	18476,00	526,00	263,00
2023-2	18268,75	318,75	159,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13994,00	194,00	97,00
2022-3	13923,25	125,13	62,57
2022-2	13894,38	96,25	48,13
2022-1	8458,75	96,25	48,13
2021	4691,23	63,06	31,53
2020	3754,21	51,68	25,84
2019	3006,01	43,98	21,99
2018	2270,00	17,50	8,75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1309		DN100 (4”) flanşlı / Kullanım Basıncı 500m bar’a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.