25.345.1412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.345.1412** **(213-412)**
Tanımı	DN 200 (8") flanşlı, Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	158913,24	1407,03	703,52
2025-Kasım	151488,16	1394,95	697,48
2025-Ekim	147366,91	1360,28	680,14
2025-Eylül	147492,03	1317,65	658,83
2025-Ocak	125939,06	1139,06	569,53
2024	96859,10	859,10	429,55
2023-2	96520,63	520,63	260,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	74153,75	316,25	158,13
2022-3	74041,44	203,94	101,97
2022-2	73994,38	156,88	78,44
2022-1	44906,88	156,88	78,44
2021	24858,08	102,78	51,39
2020	19888,45	84,21	42,11
2019	15915,05	71,66	35,83
2018	12070,00	21,80	10,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.1412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.1412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1412		DN200 (8”) flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar’a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.