25.320.6110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.6110** **(214-510)**
Tanımı	125 Ø mm Flanşlı, Metal Körüklü Glob Vana (PN-16)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	43866,01	924,11	462,06
2025-Kasım	41837,04	916,19	458,10
2025-Ekim	40700,13	893,43	446,72
2025-Eylül	40717,84	865,41	432,71
2025-Ocak	34773,13	748,13	374,07
2024	25767,25	567,25	283,63
2023-2	21343,75	343,75	171,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	15759,13	209,13	104,57
2022-3	12093,94	134,88	67,44
2022-2	12062,81	103,75	51,88
2022-1	6316,25	103,75	51,88
2021	3368,58	67,98	33,99
2020	2696,19	55,71	27,86
2019	2343,46	47,40	23,70
2018	2020,00	37,90	18,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.6110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Dökme demir gövdeli, baskılı (oturmalı) paslanmaz çelikten metal körüklü, vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, flanşlı vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.6110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.6110		125 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.