25.320.6206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.6206** **(214-606)**
Tanımı	50 Ø mm Flanşlı, Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	21631,25	554,70	277,35
2025-Kasım	20634,53	549,94	274,97
2025-Ekim	20074,03	536,28	268,14
2025-Eylül	20079,65	519,46	259,73
2025-Ocak	17149,06	449,06	224,53
2024	12267,88	340,38	170,19
2023-2	9747,50	206,25	103,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7193,44	125,94	62,97
2022-3	4364,38	81,25	40,63
2022-2	4345,64	62,51	31,26
2022-1	2287,51	62,51	31,26
2021	1224,99	40,96	20,48
2020	980,78	33,56	16,78
2019	874,30	28,58	14,29
2018	718,00	22,50	11,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.6206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Çelik döküm veya sfero GGG 40 gövdeli, baskılı (oturmalı) paslanmaz çelikten metal körüklü, vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, flanşlı vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.6206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.6206		50 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,750000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.