25.320.6211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.6211** **(214-611)**
Tanımı	150 Ø mm Flanşlı, Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	101015,83	1407,03	703,52
2025-Kasım	96315,68	1394,95	697,48
2025-Ekim	93696,60	1360,28	680,14
2025-Eylül	93760,05	1317,65	658,83
2025-Ocak	80064,06	1139,06	569,53
2024	59321,60	859,10	429,55
2023-2	49233,13	520,63	260,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	36391,25	316,25	158,13
2022-3	22750,50	203,94	101,97
2022-2	22703,44	156,88	78,44
2022-1	11869,38	156,88	78,44
2021	6318,68	102,78	51,39
2020	5056,93	84,21	42,11
2019	4395,76	71,66	35,83
2018	3600,00	44,00	22,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.6211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Çelik döküm veya sfero GGG 40 gövdeli, baskılı (oturmalı) paslanmaz çelikten metal körüklü, vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, flanşlı vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.6211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.6211		150 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.