# 25.320.6212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.320.6212** **(214-612)** |
| Tanımı | 200 Ø mm Flanşlı, Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Müşterek Tesisat |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 156460,33 | 1541,35 | 770,68 |
| 2025-Kasım | 149155,86 | 1528,13 | 764,07 |
| 2025-Ekim | 145098,45 | 1490,15 | 745,08 |
| 2025-Eylül | 145216,73 | 1443,45 | 721,73 |
| 2025-Ocak | 123997,81 | 1247,81 | 623,91 |
| 2024 | 91869,70 | 944,70 | 472,35 |
| 2023-2 | 73310,00 | 572,50 | 286,25 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 54222,75 | 347,75 | 173,88 |
| 2022-3 | 37376,75 | 224,25 | 112,13 |
| 2022-2 | 37325,00 | 172,50 | 86,25 |
| 2022-1 | 19472,50 | 172,50 | 86,25 |
| 2021 | 10358,78 | 113,01 | 56,51 |
| 2020 | 8289,21 | 92,60 | 46,30 |
| 2019 | 6797,33 | 78,80 | 39,40 |
| 2018 | 5570,00 | 44,90 | 22,45 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.320.6212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Çelik döküm veya sfero GGG 40 gövdeli, baskılı (oturmalı) paslanmaz çelikten metal körüklü, vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, flanşlı vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.320.6212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.320.6212 | | 200 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 2,200000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 2,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.