25.334.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.334.1406** **(222-606)**
Tanımı	50 Ø mm, Ters kovalı tip, flanşlı, KONDENSTOPLAR (Kondens Ayırıcılar)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	34015,30	554,70	277,35
2025-Kasım	32435,73	549,94	274,97
2025-Ekim	31553,91	536,28	268,14
2025-Eylül	31572,74	519,46	259,73
2025-Ocak	26961,56	449,06	224,53
2024	22427,88	340,38	170,19
2023-2	17193,75	206,25	103,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12700,94	125,94	62,97
2022-3	7060,75	81,25	40,63
2022-2	7042,01	62,51	31,26
2022-1	3587,51	62,51	31,26
2021	1990,51	40,96	20,48
2020	1593,20	33,56	16,78
2019	1328,28	28,58	14,29
2018	1130,00	11,50	5,75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.334.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

PN-16, gövde ve kapak kısmı dökme demir, valf mekanizması, iğne ve yuva kovası paslanmaz çelikten, TSE kalite belgeli, kondenstopun işyerinde temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.334.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.334.1406		50 Ø mm / Ters kovalı tip, flanşlı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,750000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.