# 25.305.6104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.305.6104** **(204-404)** |
| Tanımı | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 125 mm, et kalınlığı 3,2 mm) (Montaj malzemesi bedeli hariç) |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Müşterek Tesisat |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 287,48 | 106,08 | 53,04 |
| 2025-Kasım | 286,04 | 105,18 | 52,59 |
| 2025-Ekim | 281,89 | 102,55 | 51,28 |
| 2025-Eylül | 276,45 | 99,34 | 49,67 |
| 2025-Ocak | 238,38 | 85,88 | 42,94 |
| 2024 | 191,25 | 65,00 | 32,50 |
| 2023-2 | 113,63 | 39,38 | 19,69 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 83,78 | 24,40 | 12,20 |
| 2022-3 | 69,51 | 15,76 | 7,88 |
| 2022-2 | 65,88 | 12,13 | 6,07 |
| 2022-1 | 54,00 | 12,13 | 6,07 |
| 2021 | 36,21 | 7,96 | 3,98 |
| 2020 | 24,64 | 6,51 | 3,26 |
| 2019 | 21,29 | 5,54 | 2,77 |
| 2018 | 15,00 | 2,95 | 1,48 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.305.6104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.305.6104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.305.6104 | | 125 ----- 3,2 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,120000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,120000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.