25.725.2303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.725.2303** **(1010-333)**
Tanımı	DN 50, Sınırlandırıcı Gergi Telli, Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1353,94	671,66	335,83
2025-Kasım	1341,21	665,90	332,95
2025-Ekim	1305,59	649,35	324,68
2025-Eylül	1274,56	629,00	314,50
2025-Ocak	1108,75	543,75	271,88
2024	882,50	412,50	206,25
2023-2	585,00	250,00	125,00
2023-1	408,75	151,25	75,63
2022-3	308,43	97,50	48,75
2022-2	285,93	75,00	37,50
2022-1	222,50	75,00	37,50
2021	135,00	47,60	23,80
2020	106,00	39,00	19,50
2019	100,00	33,30	16,65
2018	134,00	26,30	13,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.725.2303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sulu söndürme sistem borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının işyerinde temini ve projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.725.2303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.725.2303		DN 50 / Sınırlandırıcı Gergi Telli / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.