25.135.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.135.2003** **(094-500)**
Tanımı	Engelliler için kağıtlık
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	835,31	160,58	80,29
2025-Kasım	827,05	159,21	79,61
2025-Ekim	804,21	155,24	77,62
2025-Eylül	788,81	150,39	75,20
2025-Ocak	688,75	130,00	65,00
2024	544,88	98,63	49,32
2023-2	433,44	59,69	29,85
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	335,63	36,88	18,44
2022-3	204,29	23,75	11,88
2022-2	198,76	18,23	9,12
2022-1	144,48	18,23	9,12
2021	101,78	11,91	5,96
2020	84,64	9,76	4,88
2019	68,21	8,31	4,16
2018	52,00	5,20	2,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.135.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Paslanmaz çelik sacdan kağıtlığın kromajlı tespit vidaları ve özel takoz veya dübelleri ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.135.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.135.2003		Engelliler İçin Kağıtlık / Kağıtlık (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.