25.555.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.555.2103** **(319-303)**
Tanımı	3 Kontrol döngüsü içeren iklimlendirme Kontrol paneli
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	58535,93	1007,50	503,75
2025-Kasım	58087,21	998,85	499,43
2025-Ekim	55885,01	974,04	487,02
2025-Eylül	55124,01	943,50	471,75
2025-Ocak	49303,13	815,63	407,82
2024	39406,25	618,75	309,38
2023-2	26683,75	375,00	187,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	20464,38	226,88	113,44
2022-3	10799,75	146,25	73,13
2022-2	10766,00	112,50	56,25
2022-1	7562,50	112,50	56,25
2021	4760,00	70,00	35,00
2020	3750,00	57,00	28,50
2019	3000,00	48,10	24,05
2018	2860,00	38,00	19,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.555.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Elektronik duyar elemanlarından almış olduğu uyarımlar ile kumanda ederek ayarlanan değerde tutan, panoya veya duvara monte edilebilen, dijital göstergeli elektronik kontrol panelinin işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.555.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.555.2103		3 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli / Ön Programlı İklimlendirme Kontrol Paneli / Elektronik Kontrol Paneli (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.