25.130.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.130.1202** **(089-1101)**
Tanımı	1/2" Ara Musluk, seramik salmastralı rozet dahil.
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	529,18	77,99	39,00
2025-Kasım	507,26	77,31	38,66
2025-Ekim	493,64	75,39	37,70
2025-Eylül	491,75	73,03	36,52
2025-Ocak	420,63	63,13	31,57
2024	345,00	47,50	23,75
2023-2	233,75	28,75	14,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	160,06	18,81	9,41
2022-3	124,34	12,23	6,12
2022-2	121,53	9,41	4,71
2022-1	66,04	9,41	4,71
2021	46,28	6,19	3,10
2020	41,86	5,09	2,55
2019	35,51	4,34	2,17
2018	33,50	4,20	2,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.130.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE EN 200'e uygun, rozetleri ile birlikte, yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.130.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.130.1202		1/2 Ara Musluk, 90 derece seramik salmastralı rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.