35.400.2009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.400.2009** **(810-119)**
Tanımı	Kapı üstü ikaz lambası, HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2109,75	193,39	96,70
2025-Kasım	2029,36	191,74	95,87
2025-Ekim	2012,29	186,96	93,48
2025-Eylül	1939,36	181,11	90,56
2025-Ocak	1654,16	156,56	78,28
2024	1360,00	208,00	104,00
2023-2	749,00	109,00	54,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	564,00	68,00	34,00
2022-3	457,00	43,70	21,85
2022-2	446,54	33,60	16,80
2022-1	232,00	33,60	16,80
2021	152,00	28,00	14,00
2020	122,00	22,90	11,45
2019	113,00	19,50	9,75
2018	108,00	15,40	7,70

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.400.2009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Hasta odaları kapısı üstünde kullanılan 12 V veya 24 V DC gerilimle çalışan kırmızı yeşil renkte, ışığı dağıtma özelliği yüksek yarı saydam flexiglas kapaklı lambanın işyerinde temini, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.400.2009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.400.2009		Kapı üstü ikaz lambası / Hemşire Çağrı Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,250000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.