35.405.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.405.1030** **(824-103)**
Tanımı	Sinyal saati (istenilen zamanlarda zil devresine de kumanda edecek tipte saat)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	73251,45	3350,60	1675,30
2025-Kasım	70350,48	3321,86	1660,93
2025-Ekim	69819,14	3239,28	1619,64
2025-Eylül	67271,21	3137,78	1568,89
2025-Ocak	57338,50	2712,50	1356,25
2024	43780,00	1760,00	880,00
2023-2	28940,00	922,00	461,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	22290,00	576,00	288,00
2022-3	19250,00	372,00	186,00
2022-2	19155,40	286,00	143,00
2022-1	3530,00	286,00	143,00
2021	1910,00	204,00	102,00
2020	1530,00	167,00	83,50
2019	1380,00	142,00	71,00
2018	1100,00	112,00	56,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.405.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Teknik şartnamesinde yazılı özellikte gereği kadar tali saati idare edebilecek güçte ana saat temini, yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslim etmek şartı ile.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.405.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.405.1030		Sinyal saati (istenilen zamanlarda zil devresine de kumanda edecek tipte saat) / Ana Saat Ve Montajı / MERKEZİ SAAT SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.