# 25.114.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.114.3101** **(081-301)** |
| Tanımı | Takriben 40x50 cm Ekstra, Sırlı seramikten, PİSUAR BÖLMESİ |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Sıhhi Tesisat |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1651,38 | 386,79 | 193,40 |
| 2025-Kasım | 1614,13 | 383,46 | 191,73 |
| 2025-Ekim | 1634,30 | 373,95 | 186,98 |
| 2025-Eylül | 1590,79 | 362,21 | 181,11 |
| 2025-Ocak | 1314,38 | 313,13 | 156,57 |
| 2024 | 976,00 | 237,25 | 118,63 |
| 2023-2 | 867,50 | 143,75 | 71,88 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 586,88 | 88,13 | 44,07 |
| 2022-3 | 440,50 | 56,88 | 28,44 |
| 2022-2 | 427,38 | 43,75 | 21,88 |
| 2022-1 | 237,50 | 43,75 | 21,88 |
| 2021 | 165,74 | 28,68 | 14,34 |
| 2020 | 141,16 | 23,51 | 11,76 |
| 2019 | 118,04 | 20,00 | 10,00 |
| 2018 | 95,00 | 13,30 | 6,65 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.114.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

BFT 25.114.1100-1150'de yer alan Pisuvarların TS 13420 standardında tarif edilen tanıma uygun, ürün üzerinde görünür bölgede hiçbir şekilde silinmeyen, ABY (Anti Bakteriyel Yüzey) logolu, antibakteriyel özellikli olması halinde montajlı birim fiyatları %10 arttırılacak, montaj bedelleri artırılmadan uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.114.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.114.3101 | | Takriben 40x50 cm. Ekstra. / Fayans Camlaşmış Çini / Pisuar Bölmesi (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.