25.114.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.114.3101** **(081-301)**
Tanımı	Takriben 40x50 cm Ekstra, Sırlı seramikten, PİSUAR BÖLMESİ
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1651,38	386,79	193,39
2025-Kasım	1614,13	383,46	191,73
2025-Ekim	1634,30	373,95	186,98
2025-Eylül	1590,79	362,21	181,11
2025-Ocak	1314,38	313,13	156,57
2024	976,00	237,25	118,63
2023-2	867,50	143,75	71,88
2023-1	586,88	88,13	44,07
2022-3	440,50	56,88	28,44
2022-2	427,38	43,75	21,88
2022-1	237,50	43,75	21,88
2021	165,74	28,68	14,34
2020	141,16	23,51	11,76
2019	118,04	20,00	10,00
2018	95,00	13,30	6,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.114.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

BFT 25.114.1100-1150'de yer alan Pisuvarların TS 13420 standardında tarif edilen tanıma uygun, ürün üzerinde görünür bölgede hiçbir şekilde silinmeyen, ABY (Anti Bakteriyel Yüzey) logolu, antibakteriyel özellikli olması halinde montajlı birim fiyatları %10 arttırılacak, montaj bedelleri artırılmadan uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.114.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.114.3101		Takriben 40x50 cm. Ekstra. / Fayans Camlaşmış Çini / Pisuar Bölmesi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.