25.715.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.715.1302** **(1006-002)**
Tanımı	DN 100, Kuru Alarm Vana İstasyonu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	156248,88	25940,25	12970,13
2025-Kasım	149893,33	25717,65	12858,83
2025-Ekim	145872,96	25078,20	12539,10
2025-Eylül	145225,98	24292,45	12146,23
2025-Ocak	124250,00	21000,00	10500,00
2024	98490,00	15890,00	7945,00
2023-2	64687,50	9625,00	4812,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	45310,00	5985,00	2992,50
2022-3	34117,50	3867,50	1933,75
2022-2	33225,00	2975,00	1487,50
2022-1	30475,00	2975,00	1487,50
2021	24930,00	2290,00	1145,00
2020	19420,00	1870,00	935,00
2019	14590,00	1590,00	795,00
2018	10910,00	1250,00	625,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.715.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Giriş-çıkış yivli veya flanşlı bağlantılı, her türlü çevre donanımlarıyla, manometreleriyle birlikte, kelepçeleri dâhil, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş TS EN12259-3'e uygun ıslak alarm vana istasyonunun işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.715.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.715.1302		Dn 100 / Kuru Alarm Vana İstasyonu (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	28,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	28,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	28,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.