25.715.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.715.1303** **(1006-003)**
Tanımı	DN 150, Kuru Alarm Vana İstasyonu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	177260,75	29646,00	14823,00
2025-Kasım	170058,89	29391,60	14695,80
2025-Ekim	165498,15	28660,80	14330,40
2025-Eylül	164757,35	27762,80	13881,40
2025-Ocak	140962,50	24000,00	12000,00
2024	111722,50	18160,00	9080,00
2023-2	73375,00	11000,00	5500,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	51390,00	6840,00	3420,00
2022-3	37420,00	4420,00	2210,00
2022-2	36400,00	3400,00	1700,00
2022-1	33400,00	3400,00	1700,00
2021	29440,00	2730,00	1365,00
2020	22940,00	2230,00	1115,00
2019	17240,00	1900,00	950,00
2018	12890,00	1500,00	750,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.715.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Giriş-çıkış yivli veya flanşlı bağlantılı, her türlü çevre donanımlarıyla, manometreleriyle birlikte, kelepçeleri dâhil, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş TS EN12259-3'e uygun ıslak alarm vana istasyonunun işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.715.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.715.1303		Dn 150 / Kuru Alarm Vana İstasyonu (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	32,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	32,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	32,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.