25.735.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.735.2104** **(1030-204)**
Tanımı	1700-2.000 litre arası akışlı, KÖPÜK ORANLAYICI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	34884,74	6485,06	3242,53
2025-Kasım	34208,75	6429,41	3214,71
2025-Ekim	33691,06	6269,55	3134,78
2025-Eylül	32761,65	6073,11	3036,56
2025-Ocak	28450,00	5250,00	2625,00
2024	19435,00	3972,50	1986,25
2023-2	16456,25	2406,25	1203,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11895,00	1496,25	748,13
2022-3	10869,63	966,88	483,44
2022-2	10646,50	743,75	371,88
2022-1	7668,75	743,75	371,88
2021	5420,00	510,00	255,00
2020	4220,00	418,00	209,00
2019	3750,00	357,00	178,50
2018	3160,00	282,00	141,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.735.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İki flanş arasına akıştırabilen veya dişli tip venturi prensibine göre çalışan, % 3 veya % 6 oranında köpüğü suya karıştırabilen, gövdesi bronzdan mamul olan, min. 4 bar max. 12 bar basınçta çalışan iç parçaları pirinç olan oranlayıcının temini.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.735.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.735.2104		1700-2000 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	7,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.