25.100.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.100.1008** **(071-129)**
Tanımı	41x50 cm Yarım Ayaklı Tk vidalı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2001,86	386,79	193,40
2025-Kasım	1955,21	383,46	191,73
2025-Ekim	1983,61	373,95	186,98
2025-Eylül	1931,30	362,21	181,11
2025-Ocak	1591,88	313,13	156,57
2024	1399,75	237,25	118,63
2023-2	1073,75	143,75	71,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	803,13	88,13	44,07
2022-3	566,73	56,88	28,44
2022-2	553,60	43,75	21,88
2022-1	301,25	43,75	21,88
2021	211,33	28,68	14,34
2020	180,29	23,51	11,76
2019	152,86	20,00	10,00
2018	123,00	19,20	9,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.100.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanları ile birlikte, işyerinde temini, yerine montajı. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
?Not: Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.100.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.100.1008		Takriben 41X50 cm Yarım Ayaklı Tk Yaylı, Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.