25.100.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.100.1010** **(071-108)**
Tanımı	40x50 cm Tezgah altı veya üstü oval lavabo
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1520,34	386,79	193,40
2025-Kasım	1486,60	383,46	191,73
2025-Ekim	1503,70	373,95	186,98
2025-Eylül	1463,49	362,21	181,11
2025-Ocak	1210,63	313,13	156,57
2024	1052,25	237,25	118,63
2023-2	770,00	143,75	71,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	620,63	88,13	44,07
2022-3	450,40	56,88	28,44
2022-2	437,28	43,75	21,88
2022-1	242,50	43,75	21,88
2021	193,01	28,68	14,34
2020	177,09	23,51	11,76
2019	150,15	20,00	10,00
2018	119,00	20,40	10,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.100.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanları ile birlikte, işyerinde temini, yerine montajı. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
?Not: Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.100.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.100.1010		Tezgah Altı Veya Tezgah Üstü Oval Lavabo 40X50 Cm. / Lavabolar (Ts 605) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.