25.100.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.100.1021** **(071-110)**
Tanımı	50x60 cm vidalı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1679,79	386,79	193,40
2025-Kasım	1641,78	383,46	191,73
2025-Ekim	1662,63	373,95	186,98
2025-Eylül	1618,40	362,21	181,11
2025-Ocak	1336,88	313,13	156,57
2024	1167,25	237,25	118,63
2023-2	832,50	143,75	71,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	579,38	88,13	44,07
2022-3	465,25	56,88	28,44
2022-2	452,13	43,75	21,88
2022-1	250,00	43,75	21,88
2021	174,73	28,68	14,34
2020	157,49	23,51	11,76
2019	147,60	20,00	10,00
2018	141,00	13,40	6,70

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.100.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanları ile birlikte, işyerinde temini, yerine montajı. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
?Not: Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.100.1021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.100.1021		50X60 cm Yaylı, Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar (Ts 605) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.