25.182.2100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.182.2100** **(129-250)**
Tanımı	YAĞMUR SENSÖRÜ, OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ PARÇALARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2170,24	463,23	231,62
2025-Kasım	2153,21	459,25	229,63
2025-Ekim	2077,19	447,84	223,92
2025-Eylül	2041,48	433,80	216,90
2025-Ocak	1813,75	375,00	187,50
2024	1311,25	283,75	141,88
2023-2	905,63	171,88	85,94
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	630,63	106,88	53,44
2022-3	487,34	69,06	34,53
2022-2	471,40	53,13	26,57
2022-1	345,63	53,13	26,57
2021	247,16	34,85	17,43
2020	165,55	28,58	14,29
2019	138,46	24,31	12,16
2018	120,00	27,20	13,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.182.2100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yağış anında sulama işlemini durdurmak amacı ile, UV dayanıklı polimer gövdeye sahip olan, UV dayanıklı uzatma kablosu olan, Ayarlanabilir ventil sayesinde kuruma zamanı kontrol edilebilen, 3,2 ila 20 mm arası yağış oranları için ayarlanabilen, hem 9 V hem de 24 V kontrol cihazları ile tam uyumlu çalışabilen sensörün, komple olarak işyerinde temini, yerine montajı, ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.182.2100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.182.2100		Yağmur Sensörü / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.