25.727.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.727.1702**
Tanımı	3/4 " Nozullar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1779,56	361,31	180,66
2025-Kasım	1709,71	358,21	179,11
2025-Ekim	1664,01	349,31	174,66
2025-Eylül	1654,58	338,36	169,18
2025-Ocak	1416,25	292,50	146,25
2024	1024,25	221,75	110,88
2023-2	863,13	134,38	67,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	601,88	81,88	40,94
2022-3	423,38	52,81	26,41
2022-2	411,19	40,63	20,32
2022-1	346,88	40,63	20,32
2021	229,00	26,90	13,45
2020	178,00	22,00	11,00
2019	154,00	18,80	9,40
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.727.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Projesine göre 180 veya 360 derece olarak, CE işaretli, nozul diyaframı ile birlikte yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.727.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.727.1702		3/4 " (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.