25.730.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.730.1101** **(1023-101)**
Tanımı	Ergiyen Metal Sigortalı, Algılama ve Tetikleme Sistemi
Birimi	Tk
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	35345,63	8824,28	4412,14
2025-Kasım	34999,06	8748,56	4374,28
2025-Ekim	34040,13	8531,10	4265,55
2025-Eylül	33357,91	8263,76	4131,88
2025-Ocak	29106,25	7143,75	3571,88
2024	23715,00	5415,00	2707,50
2023-2	21581,25	3281,25	1640,63
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	15552,50	2002,50	1001,25
2022-3	10032,75	1291,88	645,94
2022-2	9734,63	993,75	496,88
2022-1	7106,25	993,75	496,88
2021	4290,00	661,00	330,50
2020	3350,00	541,00	270,50
2019	3130,00	462,00	231,00
2018	2420,00	365,00	182,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.730.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Ergiyen Metalli Sigorta ve Kelepçesi, gergi teli, mekanik tahrik ünitesi, krom çelik ergiyen metalli sigorta teli koruma borulaması, sigorta ve tahrik mekanizması gergi teli köşe dönüş makarası, elle tahrik mekanizması ve bağlantıları, vb. dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.730.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.730.1101		Ergiyen Metal Sigortalı / Algılama ve Tetikleme Sistemi / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Tk	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	12,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.