25.730.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.730.1201** **(1023-201)**
Tanımı	5 litre'ye kadar söndürücülü Sıvı Tüpleri ve Tesisatı
Birimi	Tk
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	49686,53	23531,40	11765,70
2025-Kasım	49365,83	23329,50	11664,75
2025-Ekim	48360,85	22749,60	11374,80
2025-Eylül	47254,30	22036,70	11018,35
2025-Ocak	42762,50	19050,00	9525,00
2024	33402,50	14440,00	7220,00
2023-2	25987,50	8750,00	4375,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	18102,50	5340,00	2670,00
2022-3	12554,38	3445,00	1722,50
2022-2	11759,38	2650,00	1325,00
2022-1	8575,00	2650,00	1325,00
2021	5740,00	1830,00	915,00
2020	4530,00	1500,00	750,00
2019	3910,00	1280,00	640,00
2018	2960,00	1010,00	505,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.730.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Söndürücü sıvı, tüpler, tüp kontrol vanası ve kafası, tüp sabitleme kelepçeleri, söndürücü, esnek bağlantı hortumu, itici tahrik gaz tüpleri, siyah çelik söndürücü borulaması, vb. dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.730.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.730.1201		5 lt' ye kadar söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Tk	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	32,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	32,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.