25.730.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.730.1204** **(1023-204)**
Tanımı	16-20 litre söndürücülü Sıvı Tüpleri ve Tesisatı
Birimi	Tk
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	69054,26	28904,70	14452,35
2025-Kasım	68623,90	28656,70	14328,35
2025-Ekim	67259,09	27944,40	13972,20
2025-Eylül	65779,11	27068,70	13534,35
2025-Ocak	59800,00	23400,00	11700,00
2024	46852,50	17740,00	8870,00
2023-2	37212,50	10750,00	5375,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	26150,00	6550,00	3275,00
2022-3	23818,75	4225,00	2112,50
2022-2	22843,75	3250,00	1625,00
2022-1	13137,50	3250,00	1625,00
2021	8930,00	2090,00	1045,00
2020	7010,00	1710,00	855,00
2019	6070,00	1460,00	730,00
2018	5270,00	1150,00	575,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.730.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Söndürücü sıvı, tüpler, tüp kontrol vanası ve kafası, tüp sabitleme kelepçeleri, söndürücü, esnek bağlantı hortumu, itici tahrik gaz tüpleri, siyah çelik söndürücü borulaması, vb. dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.730.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.730.1204		16-20 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Tk	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	40,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	40,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.