# 35.481.1640 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.481.1640** |
| Tanımı | 8 way tap off, 5-2400Mhz |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 413,44 | 164,83 | 82,42 |
| 2025-Kasım | 401,81 | 163,41 | 81,71 |
| 2025-Ekim | 396,15 | 159,35 | 79,68 |
| 2025-Eylül | 382,46 | 154,36 | 77,18 |
| 2025-Ocak | 327,73 | 133,44 | 66,72 |
| 2024 | 262,87 | 86,25 | 43,13 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.481.1640 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Yan çıkış zayıflama değeri en az 6 dB olan, F konnektörlü giriş ve çıkışları olan dağıtıcının (tap off) işyerine temini, projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.481.1640 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.481.1640 | | 8 way tap off, 5-2400Mhz / Tap Off / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,150000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.