52.120.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**52.120.1002**
Tanımı	Makina ile her cins küskülük zeminin kazılması, depo veya dolguya konulması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	63,25	0,00	0,00
2024	50,91	0,00	0,00
2023-2	35,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	27,50	0,00	0,00
2022-3	24,69	0,00	0,00
2022-2	14,59	0,00	0,00
2022-1	14,59	0,00	0,00
2021	8,19	0,00	0,00
2020	7,28	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.120.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Her cins küskülük zeminin Poz No. 52.120.1001'deki esaslar dâhilinde kazılması ve depo veya dolguya serilmesi bir metreküp fiyatı
ÖLÇÜ: Poz No. 52.120.1001'deki gibidir.
NOT: Poz No. 52.120.1001'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.120.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, depo veya dolguya konulması, kazının serilmesi, kazı yeri, depo v		
52.900.1002		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (210 HP olan, 2 1/2 Yd³ Ekskavatör)	Saat	0,019000
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,006000
		NOT: Poz No:'15.120.1001'deki gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.