

55.350.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.350.1302

Tanımı Baraj ölçüm teçhizatı ve teferruatının yerine konması

Birimi Götürü

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TARİF: Baraj dolgusunda ve temelinde boşluk basıncı ve oturmaları takip etmek ve ölçmek gayesiyle İdarece verilecek Teknik Şartnameye ve projesine uygun olarak pozisyon 55.350.1301'deki şartlar altında satın alınmış, iş başına getirilmiş ve İdarece kabul edilmiş her türlü ölçüm teçhizatı ve teferruat malzemesinin İdarenin vereceđi talimatlara uygun ve İdarenin nezareti altında yerlerine konulması ve gerekli tecrübelerin yapılması için yapılan her türlü işçilik, Poz 55.350.1301'de gösterilen malzeme haricinde kullanılan yardımcı ve müteferrik malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil, baraj ölçüm teçhizatı ve teferruatının bu işte kullanılanların tamamının yerine konması fiyatı. Götürü

NOT:

- 1 – 55.350.1302 fiyatı ancak, en son ölçüm teçhizatı yerine konulduktan sonra tatbik edilecektir.
- 2 – 55.350.1302 pozunu ölçüm teçhizatının ve teferruatının pozunda tarif edildiđi kapsam ve şekilde yerine yerleştirilmesi, gerekli tecrübelerinin Müteahhit tarafından yapılması halinde uygulanır.
- 3 – 55.350.1302 Poz fiyatı, bu pozda tarif edilen işlerin yapılma oranlarına göre % 20, % 40, % 60, % 80 ve işin hepsinin yapılmasında % 100'ü alınarak ödenir.
- Bu pozun kapsamına giren işlere göre yukarıda gösterilen orantılarda iş yapıldığı tutanakla tespit edilir.
- 4 – Ölçüm teçhizatının yerleştirilmesi amacı ile açılan çukurlar 55.115.1306 ve 55.115.1361 Pozlarıyla kuyular (=delikler) 55.350.1310 pozunu ile ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.350.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| 55.350.1303 | | Sigorta referans röperi yapılması | Adet | 1,000000 |
| 55.350.1304 | | Alet merkezleme röperi yapılması | Adet | 1,000000 |
| 55.350.1305 | | Harici çökme röperi yapılması | Adet | 1,000000 |
| 55.350.1306 | | Rasat kuyusu yerleştirilmesi | Adet | 1,000000 |
| 55.350.1307 | | Çapraz kollu çökme göstergesi yerleştirilmesi | Adet | 1,000000 |
| 55.350.1308 | | Dolgu tipi piyezometre yerleştirilmesi | Adet | 1,000000 |
| 55.350.1309 | | Temel tipi piyezometre yerleştirilmesi | Adet | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.