25.500.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.500.1109** **(285-1109)**
Tanımı	Isıtma Kapasitesi 120 kW, soğutma Kapasitesi 96 kW, Hava Kaynaklı Isı pompaları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	369681,06	9806,06	4903,03
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	527470,05	12848,80	6424,40
2023-2	804359,86	31909,86	15954,93
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	102700,00	3480,00	1740,00
2021	210800,00	6340,00	3170,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	162400,00	5190,00	2595,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	125300,00	4410,00	2205,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	524577,26	9956,01	4978,01
2023-1	571463,83	19713,83	9856,92

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.500.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Hava Kaynaklı Isı pompaları Hava Kaynaklı Cihazlarda ERP-ECO DESIGN ve/veya ilgili standartlarıına göre belirlenmiş en az COP: 3,70, EER: 2,70 verim değerlerine göre ısıtma ve soğutma kapasiteleri verilmiş cihazların, projesine uygun özellikte temini yerine montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır . *Cihaz kondenser fanları değişken hızlı olacaktır .

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.500.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.