74.005.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.005.0002**
Tanımı	ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)
Birimi	Saat
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3915,40	0,00	0,00
2024	3081,03	0,00	0,00
2023-2	2004,19	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1491,40	0,00	0,00
2022-3	1362,41	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	796,74	0,00	0,00
2021	459,15	0,00	0,00
2020	411,10	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.005.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.005.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1152	03.075/3	Dizel motorlu romorkör (yaklaşık 310 HP'lik, su kesimi 2 m)	Adet	0,000125
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	25,650000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	5,130000
10.100.1504	01.704	Romorkör kaptanı (kıyı kaptanı)	Saat	1,440000
10.100.1505	01.705	Romorkör makinisti (çarkçı)	Saat	1,440000
10.100.1513	01.713	Usta gemici	Saat	2,880000
10.100.1514	01.714	Gemi yağcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.