# 74.005.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **74.005.0003** |
| Tanımı | 60 TONLUK MAÇUNA |
| Birimi | Saat |
| Kurum | Altyapı Yatırımları (DLH) |
| Fasikül | Liman ve Deniz İnşaatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 7372,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5736,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 3753,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2694,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 2302,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1415,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 828,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 725,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 74.005.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 74.005.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.120.1155 | 03.076 | Kömürlü yüzer vinç (Maçuna) (60 tonluk,1080 tonxm'lik, max açevela 24 m, kaldırma yüksekliği min. 16, max. 29 M) | Adet | 0,000125 |
| 10.160.1026 | 04.109 | Mazot (motorin) | kg | 34,200000 |
| 10.160.1026 | 04.109 | Mazot (motorin) | kg | 6,840000 |
| 10.100.1504 | 01.704 | Romorkör kaptanı (kıyı kaptanı) | Saat | 1,440000 |
| 10.100.1505 | 01.705 | Romorkör makinisti (çarkçı) | Saat | 1,440000 |
| 10.100.1508 | 01.708 | Maçula reisi | Saat | 1,440000 |
| 10.100.1511 | 01.711 | Güverte lostromosu | Saat | 2,880000 |
| 10.100.1513 | 01.713 | Usta gemici | Saat | 4,320000 |
| 10.100.1514 | 01.714 | Gemi yağcısı | Saat | 2,880000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.