75.110.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**75.110.1009** **(AYGM.022H)**
Tanımı	KATEGORİ FAZLASI TAŞ İLE DOLGU TABAKASI TEŞKİLİ
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Hava Meydanları İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	100,72	0,00	0,00
2019	23,69	0,00	0,00
2018	19,83	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.110.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.110.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		A- MALZEME TEMİNİ		
74.101.0017	08.113	Ocakta kalan kategori fazlası taş	m³	1,000000
		B- SÜRME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA KARŞILIĞI		
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,050000
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,006000
19.100.1047	03.541	Titreşimli silindir'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,008000
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,010000
		C- SU TAŞINMASI		
				0,050000
		D- MALZEMENİN SAHA İÇİ TAŞINMASI KARŞILIĞI		
				1,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.