74.050.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.050.0001** **(18.181)**
Tanımı	Harçsız kargir inşaatın yıkılması
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	721,88	0,00	0,00
2024	542,50	0,00	0,00
2023-2	328,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	218,75	0,00	0,00
2022-3	142,19	0,00	0,00
2022-2	109,38	0,00	0,00
2022-1	109,38	0,00	0,00
2021	71,98	0,00	0,00
2020	59,06	0,00	0,00
2019	50,31	0,00	0,00
2018	39,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.050.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Harçsız kargir inşaatın patlayıcı madde kullanmadan yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, harçsız kargir inşaatın yıkılmasının 1 m³ fiyatı:
ÖLÇÜ : Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.050.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.