74.050.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.050.0003** **(18.183)**
Tanımı	Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1546,88	0,00	0,00
2024	1162,50	0,00	0,00
2023-2	703,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	468,75	0,00	0,00
2022-3	304,69	0,00	0,00
2022-2	234,38	0,00	0,00
2022-1	234,38	0,00	0,00
2021	154,23	0,00	0,00
2020	126,56	0,00	0,00
2019	107,81	0,00	0,00
2018	85,31	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.050.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılmadan yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılmasının 1 m³ fiyatı:
ÖLÇÜ : Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.050.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.