74.071.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.071.0001** **(20.001)**
Tanımı	Şahmerdanın işbaşına getirilip hazırlanması
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	749925,00	0,00	0,00
2024	581428,75	0,00	0,00
2023-2	369273,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	263925,00	0,00	0,00
2022-3	220551,25	0,00	0,00
2022-2	190237,50	0,00	0,00
2022-1	138217,50	0,00	0,00
2021	82758,75	0,00	0,00
2020	72200,00	0,00	0,00
2019	62016,25	0,00	0,00
2018	51321,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.071.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Bütün kazıkları veya palplanşları çakacak kapasitede şahmerdan ve teferruatının işbaşına getirilmesi, kurulması ve iş sonunda sökülmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil. (İş sonunda şahmerdan ve teferruatının geri gönderilmesi için bir bedel ödenmez.) Adet fiyatı :
ÖLÇÜ:
İdarenin izni ile işbaşına getirilen her bir şahmerdan için bu bedel bir defaya mahsus olmak üzere ödenir.
NOT:
Ahşap kazık ve palplanşlar ile demir palplanşların çakma birim fiyatına şahmerdanın işbaşına getirilip hazırlanması bedeli dâhil edildiğinden bu işler için ayrıca şahmerdanın getirilip hazırlanma bedeli ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.071.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0002		ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	Saat	100,000000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	200,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	960,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.