74.074.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.074.0005** **(20.012)**
Tanımı	Şahmerdan ile B.A. Palplanş çakılması
Birimi	m²
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2826,58	0,00	0,00
2024	2241,13	0,00	0,00
2023-2	1595,21	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1137,10	0,00	0,00
2022-3	880,83	0,00	0,00
2022-2	830,10	0,00	0,00
2022-1	581,35	0,00	0,00
2021	339,55	0,00	0,00
2020	286,70	0,00	0,00
2019	248,04	0,00	0,00
2018	202,56	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.074.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Değişik kesitli B.A. palplanşların proje ve şartnamelerine uygun olarak çakılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m² fiyatı:
ÖLÇÜ:
Çakılan palplanşların zemine giren kısmının yüksekliği ile bu kısma ait palplanş perdesi eksen uzunluğunun çarpımından meydana gelen yüzeyin m²'si üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.074.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.004.0007		KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)	Saat	1,170000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.